



Solutions sur mesure en plaque de plâtre

Mise en œuvre et intégration dans ouvrage en plaque de plâtres d'éléments décoratifs et / ou techniques en plaque de plâtre de même nature, suivant plans et carnet de détails d'Architecte ayant les fonctions diverses suivantes:

- Réalisation de corniches lumineuses permettant l'intégration de l'éclairage par tubes fluorescents ou par diodes électroluminescentes,
- Réalisation de caissons afin de masquer les passages des câbles de courant faibles et forts et des différents organes techniques, à la charge des lots concernés,
- Réalisation de caissons acoustiques, pièges à son,
- Réalisation de plaques avec perforations spécifiques,
- Habillage de poteaux de structure métallique, bois ou béton,
- Réalisation de boîtes à rideaux et diverses retombées en plafond,

Ces éléments décoratifs seront constitués par usinage et assemblage de plaques de plâtre dans la gamme Lafarge Plâtres (ou équivalent) réalisés dans les ateliers PLAtec™.(contact PLAtec™ 04 76 35 82 40, Email platec@platec.com, site www.platec.com).

Les éléments PLAtec™ seront livrés sur palettes filmées , prêts à poser.

Les éléments PLAtec™ seront fixés par vissage sur une ossature porteuse (profilés minces en acier galvanisé) dimensionnés dans le respect du DTU 25.41 (DTU des ouvrages en plaques de plâtre).

Les travaux de jointoiment des éléments PLAtec™ seront réalisés par la technique de joints sans bande avec l'enduit PLAtec™ et conformément à l'Avis Technique CSTB n° 9/04-782 «Système de jointoiment PLAtec™».

Les travaux de finitions seront identiques à ceux prescrits pour tout ouvrage en plaques de plâtre et seront conformes au DTU « Travaux de peinture » (DTU 59.1).